

KOSZTORYS OFERTOWY

Odwodnienie parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Nadrzecznej w Siemiatyczach

Lp	Pozycja przedmiaru	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,086		
2. ROBOTY ZIEMNE						
2.1	2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb. do 9 m i szer. do 4,5 m z mechan. Wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III - 80%	m3	193,60		
2.2	3	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. do 1 km - 20%	m3	48,40		
	4	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sam. samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - nadmiar ziemi - podsypka, obsypka, objętość rur, studni	m3	48,40		
	5	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych, wykopy o szer. do 1m i głęb. do 3m, grunt kat. I-IV	m2	344,00		
	6	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub. 15cm - podsypka pod rurociąg i studnie	m3	11,79		
2.3	7	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub. 25cm - obsypka rurociągu	m3	14,50		
2.4	8	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szer. 0,8-2,5m i głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-III	m3	193,60		
2.5	9	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi	m3	193,60		
3. ROBOTY INSTALACYJNE						
3.1	10	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	86,00		
3.2	11	Wpust drogowy W1, W2, W3.	szt.	3		
3.3	12	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m - Studnia D11, D12, D13 (właz D400, pierścień odciążający żelbetowy, krąg denny fi 1500)	szt.	1		
3.4	13	Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr 600 mm	szt.	2		
RAZEM:						
VAT 23%						
OGÓŁEM						

słownie: