

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa parkingu wraz z droga dojazdową przy ul. Nadrzecznej w Siemiatyczach.

Lp	Pozycja przedmiaru	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,115		
1.2	2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	109,00		
1.3	3	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	291,50		
2. ROBOTY ZIEMNE						
2.1	4	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. do 10 m	m3	167,00		
2.2	5	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m krotność = 2	m3	167,00		
2.3	6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyladowczym	m3	177,00		
2.4	7	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-III) krotność = 2	m3	177,00		
2.5	8	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyladowczym - dowóz gruntu na nasypy	m3	138,00		
2.6	9	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt kat.I - III	m3	305,00		
3. POBUDOWY						
3.1	10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1320,35		
3.2	11	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr. 15 cm	m2	1320,35		
3.3	12	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m2	1258,55		
3.4	13	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm; kruszywo naturalne w 70% + domieszka kruszywa łamanego 30%	m2	1258,55		
4. NAWIERZCHNIA						
4.1	14	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1258,55		
5. ELEMENTY ULIC						
5.1	15	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z ławą betonową z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	248,20		
5.2	16	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	168,50		
5.3	17	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	111,00		
RAZEM:						
VAT 23%						
OGÓLEM						

słownie: