

Przedmiar robót

Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w ramach programu OSA - Otwarte strefy aktywności, 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 1

Lokalizacja: **Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 1, dz. nr ew. 1152 obręb 0001**

Inwestor: **Miasto Siemiatycze, ul. Palacowa 2, 17-300 Siemiatycze**

Data opracowania:

2019-02-25

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Niniejszy kosztorys obejmuje roboty związane z budową siłowni plenerowej, strefy relaksu i otwartej strefy aktywności w miejscowości Siemiatycze, a w szczególności:

1. Urządzeń siłowni plenerowej
2. Urządzeń strefy relaksu
3. Placu zabaw
4. Małej architektury
5. Zieleni.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w ramach programu OSA - Otwarte strefy aktywności, 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 1		
1	Rozdział	Urządzenia, mała architektura i nasadzenia		
1.1	Element	Fundamenty urządzeń siłowni plenerowej		
1.1.1	KNR 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,025*2	2,050000	
		RAZEM:	2,050000	m3 2,050
1.1.2	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*0,5*0,5	0,275000	
		0,5*0,5*0,5*6	0,750000	
		RAZEM:	1,025000	m3 1,025
1.1.3	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,025*50/1000	0,051250	
		RAZEM:	0,051250	t 0,051
1.1.4		Utylizacja gruntu z korytowania	m3	1,025
1.2	Element	Urządzenia siłowni plenerowej		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprzętu siłowni plenerowej - Pajacyk + wahadło (dzieci)	kpl	1
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprzętu siłowni plenerowej - Rower + Steper (dzieci)	kpl	1
1.2.3	Kalkulacja indywidualna	Dostwa i montaż sprzętu siłowni plenerowej - Tablica informacyjna	kpl	1
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprzętu siłowni plenerowej - Narciarz	kpl	1
1.2.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprzętu siłowni plenerowej - Twister + Steper	kpl	1
1.2.6	Kalkulacja indywidualna	Dostwa i montaż sprzętu siłowni plenerowej - Motyl integracyjny	kpl	1
1.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprzętu siłowni plenerowej - Rower + Steper	kpl	1
1.3	Element	Urządzenia strefy relaksu		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna	Dostwa i montaż urządzeń strefy relaksu - Piłkarzyki	kpl	1
1.3.2	Kalkulacja indywidualna	Dostwa i montaż urządzeń strefy relaksu - Stół betonowy do tenisa	kpl	1
1.4	Element	Mała architektura		
1.4.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia małej architektury - ławka z oparciem	kpl	2
1.4.2	Kalkulacja indywidualna	Dostwa i montaż wyposażenia małej architektury - kosz na śmieci	kpl	4
1.4.3	Kalkulacja indywidualna	Dostwa i mpntaż wyposażenia małej architektury - Stojak na rower	kpl	3
1.5	Element	Zieleń - nasadzenia		
1.5.1	KNR 211/604/2	Trawy ozdobne - Miskant Chiński	szt	40
1.6	Element	Elementy rozgraniczające		
1.6.1	KNR 231/407/5	Obrzeża typu eko board	m	107
1.7	Element	Powierzchnie korowane		
1.7.1	KNP 13/1255/1	Wykonanie nawierzchni korowanej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		38	38,000000	
		RAZEM:	38,000000	m2 38,0