

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Gen. Władysława Andersa w Siemiatyczach**  
**(działki nr 2300/7 oraz część działek nr 2303/1, 2302, 2301/11, 2301/14, 2300/6 i 559/3).**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,352		
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej	m2	115,00		
3	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 20x30cm	m	48,00		
4	Mechaniczne rozebranie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm	m2	272,70		
5	Mechaniczne rozebranie ogrodzenia z pręseł metalowych na fundamencie betonowym gr. 20 cm	m2	23,40		
6	Mechaniczne rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20cm	m	123,20		
7,8	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze z transportem samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	29,27		
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
<b>WYKONANIE WYKOPÓW</b>					
9	Wykopy wykonywane koparką podsięb. 0,40m3 z wywiezieniem na odkład	m3	120,00		
<b>PODBUDOWY</b>					
10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ścieżki rowerowej	m2	787,52		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm pod ścieżkę rowerową	m2	710,52		
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm pod progami zwalniającymi	m2	77,00		
<b>NAWIERZCHNIE</b>					
13	Nawierzchnia na ścieżce rowerowej z czerwonej kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm na podsypce cem.-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	710,52		
14	Nawierzchnia na progach zwalniających z szarej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	77,00		
<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>					
15	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych. Sposób malowania mechaniczny	m2	76,20		
<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
16	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	24		
17	Pionowe znaki drogowe. Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne o pow. do 0,3m2	szt.	50		
<b>ELEMENTY ULIC</b>					
18	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm i 15x22 z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15	m	46,00		
19	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	698,50		
<b>RAZEM:</b>					
<b>Podatek VAT = 23%:</b>					
<b>OGÓŁEM:</b>					

słownie: