

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Montaż linii oświetlenia ulicznego.</b>			
1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych z fundamentem prefabrykowanym, wysokość zawieszenia oprawy -10m	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3		
		8,4	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
3	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m3		
		54,3	m3	54,300	
				RAZEM	54,300
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		196	m	196,000	
				RAZEM	196,000
5	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3		
		8,4	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
6	KNNR 5 0702-04	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3		
		54,3	m3	54,300	
				RAZEM	54,300
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK50 w rowie kablowym	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVR50 w rowie kablowym	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury SRS75 pod obiektami	m		
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS4x35mm w rowach kablowych ręcznie	m		
		176	m	176,000	
				RAZEM	176,000
11	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS4x35mm w rurach	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
12	KNNR 5 0714-02	Układanie kabli YAKXS4x35 w słupach w rurach	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli YAKXS4x25 bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNNR 5 0717-05	Układanie kabli YAKXS4x35 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS4x35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		14	szt.	14,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,000
16 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		7	odc.	7,000	
				RAZEM	7,000
17 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 3x2,5	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
18 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego LED 55W (7200 lm) IP65 z zabezpieczeniem przepięciowym	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych z bednarki oc. 25x4	m		
		146	m	146,000	
				RAZEM	146,000
20 d.1		Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
21 d.1	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000