



Siemiatycze, 27 stycznia 2023r.

Zamawiający:
Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

IF.271.6.2022

Wykonawcy, Uczestnicy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy zamówienia pod nazwą: **POPRAWA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEMIATYCZACH POPRZEZ BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z WYMIANĄ I REMONTEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W BUDYNKU KRAT**. Zadanie jest podzielone na dwie części:

- 1. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEMIATYCZACH POPRZEZ BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z WYMIANĄ I REMONTEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W BUDYNKU KRAT - ROBOTA BUDOWLANA [I część]**
- 2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEMIATYCZACH POPRZEZ BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z WYMIANĄ I REMONTEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W BUDYNKU KRAT - USŁUGA PEŁNIENIA KOMPLEKSOWEGO NADZORU [II część]**

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z wnioskami Wykonawcy z dnia 25-27 stycznia 2023 r. Zamawiający udziela wyjaśnień:

TREŚĆ WNIOSKU WYKONAWCY NR 1:

*Proszę o zamieszczenie Zał. nr 8 opis przedmiotu zamówienia w całości wraz z przedmiarami.
Na stronie istnieje tylko strona tytułowa.*

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku widniejącym na stronie prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4bc03d8-3efa-11ed-8832-4e4740e186ac> pod nazwą „OPZ” jako plik spakowany w zip: „OPZ.zip”.



Zamawiający zamieścić na stronie prowadzonego postępowania przedmiar jako plik o nazwie „PRZEDMIAR_IF.271.6.2022.pdf”

TREŚĆ WNIOSKU WYKONAWCY NR 2:

Proszę o sprecyzowanie na czym ma polegać remont kraty automatycznej taśmowej Aqua Screen. Jakie elementy mają podlegać wymianie lub naprawie. Prosimy o ujęcie remontu kraty jako pozycja przedmiarowa.

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyjaśnia, że w zakres remontu krat wchodzi:

- wymiana łożysk;
- wymiana elementów filtrujących (zębów);
- wymiana szczotek dolnych i górnych;
- wymiana elementów filtrujących, wałka elementu filtrującego, wymiana płytek bocznych, podkładek i pierścieni sprężystych;
- wymiana napędu zębatego wraz naciąganiem łańcucha;
- wymiana łańcuch pasa filtrującego.

W.w elementy należy ująć w kalkulacji. Zamawiający przypomina, że **przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy** i określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę całej dokumentacji technicznej. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy.

TREŚĆ WNIOSKU WYKONAWCY NR 3:

Proszę o podanie z jakiego materiału mają być rurociągi technologiczne przy urządzeniach (piaskownik, prasa, krata) podane są tylko średnice Dn 500, Dn 400, Dn 100.



WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Rurociągi technologiczne przy urządzeniach pracują w środowisku skrajnie narażonym na niekorzystne działanie ścieków, powinny być wykonane z materiałów kwasoodpornych np. stal AISI 316, 0H18N9

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia na stronie prowadzonego postępowania w dniu 27.01.2023r.

Kierownik Zamawiającego:

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz